


PROJEKT BUDOWLANY GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH
I OCHRONY ŚRODOWISKA W ZWIERZYŃCU
OFICyna PD-WSCH. (INTERNAT)
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100




DACH OCIEPLONY		
A	BLACHA PŁASKA NA RĄBEK STOJĄCY	0,5 mm
	DESKOWANIE AZUROWE 10x2,5 CM CO 20 CM	2,5 cm
	PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA - KONTRŁATY 5x2,5 CM	2,5 cm
	FOLIA FWK O DUŻEJ PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI	
	MATY Z WEŁNY MINERALNEJ - LAMBDA 0,035 W/mK / KROKIEW 13,5x17,5 CM	17,5 cm
	WEŁNA MINERALNA / RIGIPS CD 60	5,5 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	
B	PŁYTA G-K / RIGIPS / 2 x 1,25 CM	2,5 cm

STROP NAD PARTEREM		
B	PODŁOGA DESKOWA - BIAŁA	2,4 cm
	JASTRYCH CEMENTOWY	5,0 cm
	PŁYTA OSB	2,2 cm
	ŁATY 4X8 CM MAX CO 50 CM	8,0 cm
	BELKI STROPOWE 23x28 cm (IST.)	28,0 cm
	WEŁNA MINERALNA - 10 CM	10,0 cm
	DESKOWANIE 4 CM	4,0 cm
	SŁEPY PULAP 12 CM	12,0 cm
	PODSUFITKA - DESKI (IST.)	4,0 cm
	TYNK NA TRZCINIE (IST.)	3,0 cm

PODŁOGA NA PARTERZE		
C	PODŁOGA DESKOWA - BIAŁA	2,4 cm
	JASTRYCH CEMENTOWY	5,0 cm
	STYROPIAN	8,0 cm
	FOLIA PVC	
	BETON B-15 - ZBROJONY SIATKĄ 6MM	12,0 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	

PODŁOGA NA PARTERZE - POM. MOKRE		
C	PŁYTKI GRESOWE	2,0 cm
	FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA -FOLIA PE	
	JASTRYCH CEMENTOWY	5,0 cm
	STYROPIAN	8,0 cm
	FOLIA PVC	
	BETON B-15 - ZBROJONY SIATKĄ 6MM	12,0 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	



- K1 - krokiew 13,5x17,5 cm
S1 - słupek 17x16 cm
S2 - słupek 16x15 cm
Z1 - zastrzał 16x13 cm
M1 - miecz 13,5x10 cm
BPO1 - belka podwalinowa 14x16,5 cm
J1 - jętka 16x14 cm
MU1 - murlata 16x14 cm
PŁ1 - płatew 16x17 cm

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA - mgr inż. LILIANA FIJOŁEK-JĘDRUSZCZAK, 22-400 Zamość, ul.Czarnieckiego 16a/2, tel.: 608-048-789; 797 482 191					
NAZWISKO I IMIE: mgr inż. Liliana Fijołek-Jędruszczak Kwiecień 2016	PROJEKTANT: upr. proj. BGPK VI-83-87/11/89	MIEJSCOWOŚĆ: Zwierzyniec działka nr 1409/5		INWESTOR: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyncu ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec	
		PRZEKRÓJ A-A			
		 OPRACOWANIE GRAFICZNE: PROGRAM MegaCad		STADIUM I BRANŻA PROJEKT BUDOWLANY	
				SKALA RYS. 1:100 RYSUNEK NR 6	