

UWAGI:

1. JAKO ZWÓD WYKORZYSTAĆ POKRYCIE DACHU BLACHĄ PŁASKĄ ŁĄCZONĄ NA RĄBEK STOJĄCY (PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOSI MINIMUM 0.5 mm).
2. KOMINY MUROWANE WYPOSAŻYĆ W ZWODY Z DRUTU FeZnfi8 NA WSPORNIKACH PRZYKRĘCANYCH DO CZAPKI KOMINOWEJ.
3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZnfi8 UKŁADANYM W RURCE W ZATYNKOWANEJ BRUŹDZIE.
4. ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ w PUSZKACH METALOWYCH WPUSZCZANYCH P/T, ZAMYKANYCH POKRYWKĄ LUB DRZWICZKAMI.
5. JAKO UZIEMIENIE WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCY UZIOM (PO UPRZREDNIM ODKOPANIU PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO I SPRAWDZENIU STANU KOROZJI W POBLIŻU POŁĄCZENIA).
6. PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY WYMIENIĆ NA CAŁYM ODCINKU MIĘDZY ZŁĄCZEM KONTROLNYM, A POŁACZENIEM Z UZIOMEM.

OZNACZENIA:

- FeZn fi8 - ZWODY i PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE
- FeZn 25x4 - PRZEWODY UZIEMIAJĄCE
- ZŁĄCZA KONTROLNE w PUSZKACH P/T
- POŁĄCZENIE UZIOMU z PRZEWODEM UZIEM.
- UZIOMY ISTNIEJĄCE DO WYKORZYSTANIA

Zamawiający	ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH i OCHRONY ŚRODOWISKA w ZWIERZYŃCU ul. BROWARNA 1			Stadium P.Bud.
Obiekt	OFICYNA WSCHODNIA (INTERNAT) INSTALACJA ODGROMOWA			Branża Elektr.
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ INTERNATU RZUT DACHU			Skala 1:100
Projektował	inż. M. SIEDLECKI	04.2016		Nr rys. E01
Nr uprawnień	UANB-VI-8387/32/90			