

GM.272.23.2021

Zamość, 16.06.2021 r.

Wykonawcy

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający – Powiat Zamojski, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość zgodnie a art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp pn. „Remont dachu na budynku internatu ZSDiOŚ w Zwierzyńcu w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Ochrona zabytków” **udziela następujących wyjaśnień treści SWZ.**

W dniu 13.06.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami:

- 1) OKNA DACHOWE 94X160? CZY NIE MOGA BYĆ MNIEJSZE NP. 78X140 - NA RZUCIE DACHU MAMY 17 OKIEN DACHOWYCH - NIE MA O NICH WZMIANKI W PRZEDMIARZE ; CZY ONE MAJĄ BYĆ LICZONE? JEŻELI TAK TO PROSZĘ O DODANIE TEJ POZYCJI DO PRZEDMIARU - PODANIE TYPU OKIEN (RODZAJ , KOLOR , PAKIET SZYBOWY)

Odpowiedź: Inwestor zrezygnował z montażu okien dachowych.

- 2) ŁAWY KOMINIARSKIE - NA RZUCIE DACHU JEST ZAPROJEKTOWANA KOMUNIKACJA DACHOWA - NIE MA O NICH WZMIANKI W PRZEDMIARZE. CZY ONE MAJĄ BYĆ LICZONE? JEŻELI TAK TO PROSZĘ O DODANIE TEJ POZYCJI DO PRZEDMIARU - PODANIE TYPU.

Odpowiedź: Montaż ław kominiarskich ujęty jest w przedmiarze w poz. 1.34.

- 3) BLACHA TYTAN-CYNK - GOŁOWALCOWANA ? GRUBOŚĆ ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga blachy tytanowo – cynkowej, gołowalcowanej, gr. 0,7 mm.

- 4) Z KIM SIĘ MOŻNA KONTAKTOWAĆ ŻEBY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ NA MIEJSCU I OBEJRZEĆ TEN DACH ???

Odpowiedź: W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z sekretariatem ZSDiOŚ w Zwierzyńcu, nr tel. 84 687 20 20.

5) 1.25 KNRW - 401/819/3 - Przybicie płyt osb - JAKA GRUBOŚĆ ???

Odpowiedź: Płyta OSB grub. 22 mm, zaimpregnowana 2- stronnie środkiem ogniochronnym.

W dniu 15.06.2021 r. Zamawiający otrzymał następujące pytania:

6) Czy można zamienić przybicie płyt OSB (poz. 1.25 przedmiaru) na przybicie desek drewnianych sosnowych gr. 25mm?

Obecnie jest bardzo duży problem z zakupem płyt OSB, jak również brak jest na rynku polskim płyt OSB w klasie NRO, do której to klasy ma być zaimpregnowana konstrukcja drewniana dachu. Deski drewniane w klasie NRO są dostępne i stanowią dużo trwalsze rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek sosnowych gr. 25 mm, zaimpregnowanych do klasy NRO.

7) Proszę o przybliżenie jakie roboty mają być wykonane wg poz. 1.32 i 1.33 przedmiaru

Odpowiedź: Opis robót w poz. 1.32 i 1.33 dotyczy robót przygotowawczych dla zamocowania do płaskownika szerokich na ponad 50 cm obróbek blacharskich bez konieczności ich mocowania wkrętami a tym samym uniknięcia przecieku wody opadowej w mur ogniowy i gzyms (poziomo).

Obróbkę blacharską na murku ogniowym należy założyć na płaskownik obustronnie. Obróbkę blacharską na gzymsie należy założyć na płaskownik jednostronnie a drugą krawędź obróbki wyłożyć na ścianę i wciąć w tynk - zamocować do ściany wkrętami z uszczelką.

Wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA

Stanisław Grzeško