

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – załącznik nr 2

ZADANIE - Wycinka drzew rosnących na terenie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, ul. Browarna 1, dz. nr ewid. 1409/5, 22-470 Zwierzyniec, rejestr zabytków: A/1491 oraz zakup drewna pozyskanego z wycinki.

ZAMAWIAJĄCY – Powiat Zamojski

1. Przedmiot specyfikacji: przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew.

2. Zakres prac: ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania usunięcia drzew, usunięcia pni po wycince z zastosowaniem grzybni do rozkładu pni drzew oraz uprzątnięcia terenu w obrębie wykonywanej wycinki. Zakresem prac jest ścięcie drzew piłą mechaniczną poniżej poziomu gruntu i uprzątnięcie działki po wycince.

3. Sprzęt.

Wymagany sprzęt do wykonywania prac: piły łańcuchowe do cięcia drewna, rębak do gałęzi, podnośnik koszowy. Osoby obsługujące ww. prace powinny posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi.

4. Transport.

Pozyskane drewno powinno być wywiezione pojazdami przystosowanymi do jego przewozu.

5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac.

Zaplanowanie cięcia i zabezpieczenie terenu – przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu ich wykonania, do zastosowania odpowiedniego sprzętu i metody cięcia oraz odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i istniejących nasadzeń roślinności (drzewa, krzewy, kwiaty).

Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono występowania miejsc lęgowych ptaków. Przed planowaną ścinką Wykonawca z przedstawicielem Inwestora dokona ponownych oględzin poszczególnych drzew przeznaczonych do ścinki pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków.

Wnioski z oględzin należy wpisać do protokołu przekazania terenu robót.

Inwestor zastrzega, iż w przypadku występowania na przeznaczonym do ścinki drzewie miejsca lęgowego, drzewo takie nie będzie wycięte.

Usuwanie drzew - wykonawca prac zobowiązany jest do rozpoznania warunków lokalnych w miejscu wykonywania prac, do zastosowania odpowiedniego sprzętu oraz metody cięcia podczas ewentualnego położenia drzewa (wycinka), oraz do zorganizowania odpowiednich zabezpieczeń w pobliżu budowli, ruchu na ciągach pieszo – jezdnych, istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych i występujących nasadzeń roślinności. Drzewa przeznaczone do wycinki zostały oznaczone farbą na pniu drzewa. Wykaz drzew oraz wymiary przeznaczonych do ścięcia znajdują się w załączniku nr 1.

Wycinkę drzew może prowadzić tylko osoba posiadająca uprawnienia pilarza z aktualnymi badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Drzewa można wycinać tylko w okresie od świtu do zmroku, przy dobrej przejrzystości powietrza i słabym wietrze.

Usunięcie materiału po wycięciu drzew musi nastąpić w dniu wykonywania prac, w trakcie ich trwania lub bezpośrednio po ich zakończeniu, nie później niż 7 dni od wycięcia. Materiały powinny być wywożone (załadunek + transport) bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym, a miejsce wykonywania prac ma być oznakowane i zabezpieczone.

Pozostałe po wycince pniaki należy ponacinać i wilgotne pokryć grzybnią, a po aplikacji okryć pnie ściółką z liści lub folią perforowaną.

Za wszelkie szkody powstałe przy wycince drzew w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca prowadzący wycinkę drzew.

Roślinność istniejąca w obrębie robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

6. Kontrola jakości

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość, fachowość wykonywanych prac oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i poleceniami Zamawiającego.

Kontrole mogą być wrywkowe, przeprowadzane w czasie trwania prac z udziałem Wykonawcy lub bez jego udziału. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia pozostałości po ściętym drzewie, głębokości ścięcia pnia.

7. Obmiar prac.

Obmiar robót określa faktyczną ilość ściętych drzew dla poszczególnej grupy ustalonej w kosztorysie ofertowym. Jednostkami obmiarowymi jest ilość (szt.) ściętych drzew pogrupowanych wg. średnicy pnia obliczonej na podstawie obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m (pierśnicy).

8. Odbiór prac.

Ostatecznego odbioru robót Zamawiający dokona w ciągu 5 dni roboczych po pisemnym zgłoszeniu wykonania prac przez Wykonawcę.

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie i odbiorze robót.